

Согласовано

2026

Директор ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга

/Т.А.Сергеева/  
2026

**ПЛАН**

Подготовки объектов ГБОУ школа № 34 Невского района к отопительному периоду 2026/2027гг

**1. Организационные мероприятия**

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1	Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ)		
1.1.	Обеспечение эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ	Ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок	Постоянно
1.2.	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок	Постоянно
1.3.	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Руководитель организации, ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок	Постоянно
1.4.	Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ	Ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок	Постоянно
2	Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170), в том числе:		

2.1.	устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и надтехническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заплотнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями	Начальники участков, мастера, техники	Постоянно
2.2.	обеспечение тепловых пунктов и узлов средствами контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования	Начальники участков, мастера	Постоянно
2.3.	промывка систем теплоснабжения, ревизия арматуры, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб	Начальники участков, мастера	Постоянно
2.4.	ревизия арматуры и оборудования тепловых пунктов	Начальники участков, мастера	Постоянно
3	<b>Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также:</b>		
3.1.	актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями Правил Приказа Минэнерго России № 115 от 14.05.2025	Начальники участков, мастера	Согласно графика проверки готовности
3.2.	актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (отрапнчительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с требованиями Правил Приказа Минэнерго России № 115 от 14.05.2025	Начальники участков, мастера	Согласно графика проверки готовности
3.3.	акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в вышших (воздушники) и низших точках трубопровода (служники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) салыниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Начальники участков, мастера	Согласно графика проверки готовности

<p>3.4. актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок</p>	<p>Начальники участков, мастера</p>	<p>Согласно графика проверки готовности</p>
<p>3.5. паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документации на здание (оборудование) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении)</p>	<p>Ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок</p>	<p>Постоянно</p>
<p>3.6. выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб</p>	<p>Отдел кадров</p>	<p>До 30.04.2026</p>
<p>3.7. актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на системы горячего водоснабжения, определения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115</p>	<p>Начальники участков, мастера</p>	<p>Согласно графика проверки готовности до 01.09.2026</p>
<p>3.8. актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отключения от проектного решения</p>	<p>Начальники участков, мастера</p>	<p>Согласно графика проверки готовности</p>
<p>3.9. копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808</p>	<p>Договорной отдел</p>	<p>Согласно графика проверки готовности до 01.09.2026</p>

<p>3.10. акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности</p>	<p>Бухгалтерия</p>	<p>Согласно графика проверки готовности</p>
<p>3.11. актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности</p>	<p>Ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок</p>	<p>Постоянно</p>
<p>3.12. актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, содержащих результаты проверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»</p>	<p>Отдел снабжения</p>	<p>Согласно графика проверки готовности</p>
<p>3.13. акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170</p>	<p>Начальники участков, мастера, техники</p>	<p>До 30.04.2026</p>
<p>3.14. актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией</p>	<p>Ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок</p>	<p>-</p>
<p>3.15. копии акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копии действующих (действовавших) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме</p>	<p>Начальники участков, мастера, техники</p>	<p>Согласно графика проверки готовности</p>

<p>3.16. подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии</p>	<p>Ответственные за эксплуатацию теплоснабжающих установок</p>	<p>Согласно графика проверки готовности</p>
---	--	---

**2. Общие сведения (перечень адресов)**

1. Организация, осуществляющая управление МКД - ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга
2. Теплоснабжающая организация - АО «ГЭК СПб»

Схема централизованного теплоснабжения - разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

№ п/п	Адрес МКД (перечень МКД в управлении)	Год постройки	Площадь дома, м2	Наличие подвального помещения	Наличие прибора учета тепловой энергии	Наличие теплового пункта	Система отопления	Схема отопления	Система ГВС	Материал трубопроводов системы теплоснабжения	Система газоснабжения
1	Ул. Шотмана, 12, корп. 3, лит. Ц	1970	1064,7	да	да	да	зависимая	двухтрубная	Открытая	металл	не имеется
2	Ул. Коллонтай, д. 27, корп. 4, лит. А	1975	2135,8	да	да	да	зависимая	двухтрубная	Открытая	металл	не имеется

**3. Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:**

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Кол-во неисправностей	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)

3.											
1	Отопительный период 2023/2024 годов, продолжительность - 220 дней, средняя t наружного воздуха 0,9°С	неисправностей (аварий) нет/да									
2	Отопительный период 2024/2025 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха -0,72°С	неисправностей (аварий) нет/да									
3	Отопительный период 2025/2026 годов -продолжительность 232 дней, средняя t наружного воздуха 8,4 °С	неисправностей (аварий) нет/да									

**4.График проведения промывки и проверки технической готовности к отопительному периоду 2026/2027гг.**

**ГРАФИК**

подготовки домов к отопительному периоду 2026/2027гг.

№ п/п	Адрес	Принадлежность объекта	Количество		Промывка			Сроки промывки систем	Срок сдачи	Дата сдачи УУТЭ
			элеваторных узлов	Головных ТП	гидравлический способ без компрессора	гидравлический способ с компрессором	10			
1	ул. Шогмана, 12, корп.3, лит. Ц	гос/фонд	1	-	-	1	19.06.2026	20.07.2026	14.08.2026	
2	Ул. Коллонтай, д. 27, корп. 4, лит. А	гос/фонд	1	-	-	1	03.07.2026	06.07.2026	14.08.2026	

Директор \_\_\_\_\_ Т.А.Сергеева

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

«6» 04 2026г.

Выполнено в соответствии с п.п. 3.8, 3.8, 3.4, 3.8, 3.16, п.4 п.1  
 Назначение отчета по работе  
 с абонентами в соответствии с правилами

\_\_\_\_\_

